




DROGI WEWNĘTRZNE, PLACE MANEWRWE,  
DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

	
	podłoże zagęszczone wsk. 1,0
8 cm	kostka brukowa szara
4 cm	piasek stabilizowany cementem 4:1
25 cm	tluczeń kamienny stab. mechanicznie 0/31,5mm
15 cm	gr. stab. cementem C1,5/2

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH


	
	podłoże zagęszczone wsk. 1,0
8 cm	kostka brukowa szara
4 cm	piasek stabilizowany cementem 4:1
25 cm	tluczeń kamienny stab. mechanicznie 0/31,5mm
15 cm	gr. stab. cementem C1,5/2

CHODNIK


	
	podłoże zagęszczone wsk. 0,97
6 cm	kostka brukowa szara
5 cm	piasek stabilizowany cementem 4:1
10 cm	warstwa odsączająca z piasku średniego

SKALA 1:50

Szczegół krawężnika betonowego 15x30  
wyniesionego na 12 cm



Szczegół obrzeża betonowego 8x30



SKALA 1:10

**CoBouw**  
hale stalowe

90-613 ŁÓDŹ, UL. GDAŃSKA 91/93, TEL.(0-42) 632 70 42; FAX (0-42) 632 70 44

INWESTOR/ CLIENT: <b>DREAMPEN Producent art. piśmienniczych</b> , ul. Dekoracyjna 12A, 65-155 Zielona Góra					
NAZWA INWESTYCJI/ JOB NAME: <b>BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ, BIUROWĄ ORAZ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ</b>					
ADRES INWESTYCJI/ ADDRESS: <b>ZIELONA GÓRA DZIAŁKA NR 3/14 OBR. NR 4 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 086201_1 m. ZIELONA GÓRA POW. ZIELONOGÓRSKI , WOJ. LUBUSKIE</b>					
BRANŻA/ BRANCH: <b>DROGOWA</b>		FAZA PROJEKTOWANIA/ DESIGNING PHASE: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
TYTUŁ RYSUNKU/ DRAWING NAME: <b>PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE</b>					
PROJEKTOWAŁ/ DESIGNED BY: <b>inż. Bartosz Prałat</b>		NR UPRAWNIENI/ LICENCE No.: <b>WKP/0305/PWOD/13 W SPEC. DROG. B.O.</b>		PODPIS/ SIGNED:	
SPRAWDZIŁ/ CHECKED BY:		NR UPRAWNIENI/ LICENCE No.:		PODPIS/ SIGNED:	
OPRACOWAŁ/ PREPARED BY:					
DATA OPRACOWANIA/ DATE: <b>LUTY 2017 r.</b>		SKALA/ SCALE: <b>1:50, 1:10</b>		NR RYS./ DWG No.: <b>D2</b> NR STR/ PAGE No.: <b>2</b>	